BMC URUGUAY

COTIZACIÓN · HOJA VISUAL CLIENTE

Propuesta comercial · bmcuruguay.com.uy · 092 663 245 · Metalog SAS · RUT 120403430012

Cliente: Constructora Sol del Este S.A.
Obra: Galpón de almacenamiento — Maldonado
Tel: +598 92 555 010

Fecha: 27/04/2026
Ref: BMC-2026-0427-01
Dir: Ruta 9 Km 110, Maldonado

Producto / alcance: ISODEC PIR 50mm · Color Blanco · Techo + Fachada · Autoportante (AU = 8.0 m)

Resumen técnico

Cubierta: 12.0 m × 8.0 m · 2 zonas · pendiente 8% (1 agua)
Paneles: 12 unid. · ancho 1.0 m · largo 8.0 m · espesor 50 mm
Bordes: Cumbrera (Fondo) · Canalón (Frente) · Cierre lateral × 2
Pts. fijación: 96 · **Apoyos:** 4 · **Área:** 96.0 m²

Ver detalle visual y plano completo en página 2.

Planta 2D · cubierta (vista mini)



Descripción	Cant.	Unid.	P.U. USD	Total USD
▸ **Paneles ISODEC PIR 50mm**				**$3,720.00**
T-01..T-12 Panel ISODEC PIR 50mm · Blanco · 1.0 × 8.0 m	12	u	310.00	$3,720.00
▸ **Bordes y cierres**				**$642.00**
FONDO Cumbrera articulada · chapa galvanizada	12.0	m	18.50	$222.00
FRENTE Canalón rectangular 200mm · chapa galvanizada	12.0	m	22.50	$270.00
LAT-IZQ Cierre lateral · chapa plegada	8.0	m	9.40	$75.00
LAT-DER Cierre lateral · chapa plegada	8.0	m	9.40	$75.00
▸ **Fijación y accesorios**				**$192.00**
FIX Tornillo autoperforante 6.3 × 80 c/arandela EPDM	96	u	1.20	$115.20
FIX Sellador silicona neutra · cartucho 280 ml	8	u	9.60	$76.80

Subtotal s/IVA	$4,554.00
IVA 22%	$1,001.88
TOTAL USD	**$5,555.88**

Condiciones comerciales:

- **Fabricación y entrega 10 a 45 días (depende producción).**
- **Oferta válida 10 días.**
- **Seña 60% al confirmar. Saldo 40% previo a retiro de fábrica.**
- Precios en USD; IVA incluido en el total indicado.

Depósito Bancario	
Titular: **Metalog SAS**	RUT: 120403430012
BROU · Cta. Dólares: **110520638-00002**	Consultas: **092 663 245**

BMC URUGUAY

Panelin · resumen visual de obra

Techo + Fachada
bmcuruguay.com.uy · 092 663 245

Cliente: Constructora Sol del Este S.A. · **Obra:** Galpón de almacenamiento — Maldonado · **Ref:** BMC-2026-0427-01

Planta 2D · cubierta — anotada

Vista esquemática · ISO 129 · cotas en milímetros



T-01..T-12 · paneles techo · FONDO · cumbrera · FRENTE · canalón · LAT-IZQ · cierre lateral · LAT-DER · cierre lateral · FIX · fijación / sellado

ÁREA PANELES	PANELES	APOYOS	PTS. FIJACIÓN
96.0 m²	12	4	96

Resumen de partidas (identificadas en el plano)

▸ Paneles ISODEC PIR 50mm	
T-01..T-12 Panel ISODEC PIR 50mm · Blanco · 1.0 × 8.0 m · 12 unid.	$3,720.00
▸ Bordes y cierres	
FONDO Cumbrera articulada · 12.0 m	$222.00
FRENTE Canalón rectangular 200mm · 12.0 m	$270.00
LAT-IZQ Cierre lateral · 8.0 m	$75.00
LAT-DER Cierre lateral · 8.0 m	$75.00
▸ Fijación y accesorios	
FIX Tornillo autoperforante 6.3 × 80 · 96 u	$115.20
FIX Sellador silicona neutra 280 ml · 8 u	$76.80

Subtotal s/IVA USD 4,554.00 · **IVA 22%** USD 1,001.88

TOTAL USD
$5,555.88

Vista esquemática para obra (no escala de plano). Los códigos T-01..T-12 y los nombres de borde (FONDO/FRENTE/LAT-IZQ/LAT-DER) referencian las posiciones del plano técnico anotado de arriba con las filas del resumen de partidas. Propuesta comercial BMC Uruguay.